



ประกาศเทศบาลตำบลบึงเค็งตา  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบึงเค็งตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนกำแพงสุกา ขนาดคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง ๔๔๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓

เทศบาลตำบลบึงเค็งตา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมประกาศนี้ รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ [WWW.buketacity.go.th](http://WWW.buketacity.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงเค็งตา

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส


สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4


ประมาณราคา ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ ตามแนวลนบก้างสุกา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. และ รางระบายน้ำ คสล.	352,301.71332	1.2782	450,312.050	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			450,312.050	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			449,500.00000	
	ตัวอักษร(เงินสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย - /เมตร

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นาย นพดล อับดุลเลาะ)

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นาย จีรพงษ์ วงษ์น้อย)

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาลตำบลบึงเค็งตา  
(นาง จำปา นิลวงศ์)

อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็งตา  
(นาย อำแดร์ อามัด)

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนกำแพงสุภา ขนาดคูกว้าง 0.40 เมตร ยาว 204 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 29 เมตร ลึก 0.20 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด  
 ประมาณราคา วันที่ 29 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1.	งานคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 204 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.							
	- ค่าดินขุดร่องคูพร้อมปรับแต่ง	ลบ.ม.	133.3600	99.00	13,202.640000	1.2782	126.541800	16,875.6144480
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.5280	352.68	2,302.295040	1.2782	450.795576	2,942.7935201
	- ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	6.5280	2,348.75	15,332.640000	1.2782	3,002.172250	19,598.1804480
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	59.3200	2,442.20	144,871.304000	1.2782	3,121.620040	185,174.5007728
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	ตัน	1.5020	21,892.52	32,882.565040	1.2782	27,983.019064	42,030.4946341
	- ค่าเหล็ก SD 24 Ø 12 มม.	ตัน	1.7970	27,767.76	49,898.664720	1.2782	35,492.750832	63,780.473245
	- ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	98.9000	60.75	6,008.175000	1.2782	77.650650	7,679.6492850
	- ค่าไม้แบบและโครงคร่าว	ตร.ม.	82.0000	340.00	27,880.000000	1.2782	434.588000	35,636.2160000
	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	246.0000	133.00	32,718.000000	1.2782	170.000600	41,820.1476000
	- ค่าตะปู	กก.	73.0000	45.17	3,297.410000	1.2782	57.736294	4,214.7494620
	- ค่าทำผิวพื้นบน ชัดมัน	ตร.ม.	130.5600	40.00	5,222.400000	1.2782	51.128000	6,675.2716800
	- ค่าท่อ pvc Ø 2"	ท่อน	8.0000	210.28	1,682.240000	1.2782	268.779896	2,150.2391680
รวมราคาทั้งสิ้น					335,298.33380	1.2782		428,578.3303



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ยอดยกมา				335,298.33380			428,578.3303
2.	งานวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 ม. ยาว 29 ม. ลึก 0.20 ม.							
	- ค่าดินขุดพร้อมปรับแต่ง	ลบ.ม.	4.0600	99.00	401.940000	1.2782	126.541800	513.759708
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.5800	352.68	204.554400	1.2782	450.795576	261.461434
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.0000	2,442.20	7,326.600000	1.2782	3,121.620040	9,364.860120
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.0640	35,673.83	2,283.125120	1.2782	45,598.289506	2,918.290528
	- ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	2.0000	60.75	121.500000	1.2782	77.650650	155.301300
	- ค่าไม้แบบค้ำยัน	ตร.ม.	9.0000	340.00	3,060.000000	1.2782	434.588000	3,911.292000
	- ค่าท่อ PVC Ø 4"	ท่อน	1.0000	747.66	747.660000	1.2782	955.659012	955.659012
	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	18.0000	133.00	2,394.000000	1.2782	170.000600	3,060.010800
	- ค่าทำผิวพื้นบน ชัดมัน	ตร.ม.	11.6000	40.00	464.000000	1.2782	51.128000	593.084800
	<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>				352,301.71332	1.2782		450,312.050