



ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการ ก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่งคลองโละจูด ขนาดความกว้างตามทางลาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง ๑,๑๒๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง เรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓


เทศบาลตำบลบุเกะตา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมประกาศนี้ รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ WWW.buketacity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐



นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา
จังหวัดนราธิวาส





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงกุย
ประเภทงาน เชื้อนกึ่งตลิ่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคา ก่อสร้างเชื้อนกึ่งตลิ่งคลองโละจูด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างเชื้อนกึ่งตลิ่งคลองโละจูด	818,325.6094	1.3752	1,125,361.378	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,125,361.378	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,121,000.000	
	ตัวอักษร(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย 11,210.00/เมตร

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพนตล อับดุลเลาะ)

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจिरพงษ์ วงษ์น้อย)

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาลตำบลบึงกุย
(นางจำปา นิลวงศ์)

อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลบึงกุย
(นายชำแตร์ อามัด)

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองโละจุด

ระยะทาง 100 เมตร

ผิวผนัง คอนกรีต

ไหลทาง -

จาก กม. - ถึง กม. -

กว้างตามความลาด 4.00 เมตร

กว้างข้างละ -

ประมาณราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1.	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง							
	- ค่าปรับพื้นที่ ขุดดินปรับแต่ง	ตร.ม.	500.00	2.56	1,280.0000	1.3752	3.520512	1,760.256000
	- ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	100.00	18.13	1,813.0000	1.3752	24.932376	2,493.237600
	- ค่าดินถมปรับแต่งความลาด	ลบ.ม.	159.00	140.19	22,290.2100	1.3752	192.789288	30,653.496792
2.	งานฐานรากตอม่อ							
	- ค่าขุดดินฐานรากและกลบคืน	ลบ.ม.	39.86	125.00	4,982.5000	1.3752	171.900000	6,851.934000
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.73	360.68	623.9764	1.3752	496.007136	858.092345
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	10.50	2,442.20	25,643.1000	1.3752	3,358.513440	35,264.391120
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.024	35,673.83	856.1719	1.3752	49,058.65102	1,177.407624
	- ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	0.940	27,213.09	25,580.3046	1.3752	37,423.44137	35,178.034886
3.	งานคานคอดิน							
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	38.682	2,442.20	94,469.1804	1.3752	3,358.513440	129,914.016886
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.554	35,673.83	19,763.3018	1.3752	49,058.65102	27,178.492663
	- ค่าเหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	1.700	27,767.76	47,205.1920	1.3752	38,186.223552	64,916.580038
4.	งานพื้นผนังกันดิน							
	- ค่าดินถมภายในคาน	ลบ.ม.	80.00	151.48	12,118.4000	1.3752	208.315296	16,665.223680
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	360.68	7,213.6000	1.3752	496.007136	9,920.142720
รวมราคาทั้งสิ้น						263,838.9371	1.3752	362,831.3063

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
				263,838.9371			362,831.3063
ยอดยกมา							211,586.3467
- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	63.00	2,442.20	153,858.6000	1.3752	3,358.51344	60,213.1870
- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	ตัน	2.000	21,892.52	43,785.0400	1.3752	30,106.593504	9,505.5541
- ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	0.254	27,213.09	6,912.1249	1.3752	37,423.44137	
5. งานพื้นที่ทางเท้า							2,480.0357
- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	360.68	1,803.4000	1.3752	496.007136	52,896.5867
- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	15.75	2,442.20	38,464.6500	1.3752	3,358.513440	5,500.8000
- ค่าเหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	100.00	40.00	4,000.0000	1.3752	55.0080	
6. งานราวกันตก							5,289.6587
- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	1.575	2,442.20	3,846.4650	1.3752	3,358.513440	2,109.5220
- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.043	35,673.83	1,533.9747	1.3752	49,058.65102	4,811.4642
- ค่าเหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.126	27,767.76	3,498.7378	1.3752	38,186.223552	4,787.8963
- ค่าฉาบปูน	ตร.ม.	27.200	128.00	3,481.6000	1.3752	176.0256	14,588.1216
- ค่าฉีกรายล้าง	ตร.ม.	27.200	390.00	10,608.0000	1.3752	536.3280	92,826.0000
- ค่าท่อเหล็กแอสตันเลส Ø 2 นิ้ว	ท่อน	50.00	1,350.00	67,500.0000	1.3752	1,856.5200	
7. งานอื่นๆ							124,373.0880
- ค่าไม้แบบและโครงคร่าวค้ำยัน	ตร.ม.	266.00	340.00	90,440.0000	1.3752	467.5680	66,759.0840
- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	365.00	133.00	48,545.0000	1.3752	182.9016	6,770.8385
- ค่าตะปู	กก.	109.00	45.17	4,923.5300	1.3752	62.11778	14,118.8346
- ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	169.00	60.75	10,266.7500	1.3752	83.5434	678.5787
- ค่าท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	ท่อน	6.00	82.24	493.4400	1.3752	113.096448	3,898.6920
- ค่ายางมะตอยรอยต่อ	ลิตร	189.00	15.00	2,835.0000	1.3752	20.6280	79,335.7831
- ค่าหินใหญ่ขนาด 15 - 30	ลบ.ม.	78.00	739.62	57,690.3600	1.3752	1,017.12542	
รวมราคาทั้งสิ้น				818,325.6094	1.3752		1,125,361.378