



ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา

เรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ด้วยเทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๗ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้างให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีการคำนวณราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ มีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐ -บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงาน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือรัง ขนาดความยาว ๓๖.๐๐ เมตร กว้างตามความลาด ๔.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบ พร.๔	จำนวน ๒ แผ่น		
๕.๒ แบบ พร.๕	จำนวน ๑ แผ่น		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายจිරพงษ์ วงษ์น้อย	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายฉัตรชนก รักขพันธ์	ตำแหน่ง หน.ฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ	
๖.๓ นายนพดล อับดุลเลาะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙



นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงเกลือ

ประเภทงาน กำแพงกันตลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด อำเภอบึง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือริง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลองบ้านสะปือริง	301,482.3690	1.3678	412,367.5843	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			412,367.5843	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			412,000.0000	
	ตัวอักษร(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นสองบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย 11,444.44/เมตร

ประมาณการโดย


(นายนพดล อับดุลเลาะ)


นายช่างโยธา

ตรวจ


(นายจิรพงษ์ วงษ์น้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นางจำปา นิตวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ

อนุมัติ


(นายอัทธ์ อามัต)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบ้านสะปือรัง

ระยะทาง 36 เมตร

จาก กม. - ถึง กม. -

ผิวผนัง คอนกรีต

กว้างตามความลาด 4.00 เมตร

ไหล่ทาง -

กว้างข้างละ -

ประมาณราคา วันที่ 26 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1.	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง							
	- ค่าปรับพื้นที่ ขุดดินปรับแต่ง	ตร.ม.	180.00	17.11	3,079.8000	1.3678	23.4031	4,212.5504
	- ค่าดินถมปรับแต่งความลาด	ลบ.ม.	144.00	152.01	21,889.4400	1.3678	207.9193	29,940.3760
2.	งานฐานรากตอม่อ							
	- ค่าขุดดินฐานรากและกลบคืน	ลบ.ม.	16.90	125.00	2,112.5000	1.3678	170.9750	2,889.4775
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.65	285.92	185.8480	1.3678	391.0814	254.2029
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.70	2,447.33	9,055.1210	1.3678	3,347.4580	12,385.5945
	- ค่าเหล็ก SR 24 ϕ 6 มม.	ตัน	0.0162	31,464.49	509.7247	1.3678	43,037.1294	697.2015
	- ค่าเหล็ก DB ϕ 16 มม.	ตัน	0.466	27,213.55	12,681.5143	1.3678	37,222.6937	17,345.7753
3.	งานคานคอดิน							
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	13.12	2,447.33	32,108.9696	1.3678	3,347.4580	43,918.6486
	- ค่าเหล็ก SR 24 ϕ 6 มม.	ตัน	0.200	31,464.49	6,292.8980	1.3678	43,037.1294	8,607.4259
	- ค่าเหล็ก DB ϕ 12 มม.	ตัน	0.611	25,400.47	15,519.6872	1.3678	34,742.7629	21,227.8281
4	งานพื้นผนังกันดิน							
	- ค่าดินถมภายในคาน	ลบ.ม.	28.80	152.01	4,377.8880	1.3678	207.9193	5,988.0752
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.20	285.92	2,058.6240	1.3678	391.0814	2,815.7859
รวมราคาทั้งสิ้น						109,872.0148	1.3678	150,282.9419

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ยอดยกมา				109,872.0148			150,282.9419
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	21.60	2,447.33	52,862.3280	1.3678	3,347.4580	72,305.0922
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	ตัน	0.720	20,956.07	15,088.3704	1.3678	28,663.7125	20,637.8730
	- ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	0.094	27,213.55	2,558.0737	1.3678	37,222.6937	3,498.9332
5.	งานพื้นทางเท้า							
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	285.92	571.8400	1.3678	391.0814	782.1628
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	5.40	2,447.33	13,215.5820	1.3678	3,347.4580	18,076.2731
	- ค่าเหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 12 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	36.00	40.00	1,440.0000	1.3678	54.7120	1,969.6320
6.	งานราวกันตก							
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.52	2,447.33	1,272.6116	1.3678	3,347.4580	1,740.6781
	- ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.016	31,464.49	503.4318	1.3678	43,037.1294	688.5941
	- ค่าเหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.046	25,400.47	1,168.4216	1.3678	34,742.7629	1,598.1671
	- ค่าท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	ท่อน	16.50	1,815.89	29,962.1850	1.3678	2,483.7743	40,982.2766
7.	งานอื่นๆ							
	- ค่าไม้แบบและโครงคร่าวค้ำยัน	ตร.ม.	96.00	340.00	32,640.0000	1.3678	465.0520	44,644.9920
	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	131.00	105.00	13,755.0000	1.3678	143.6190	18,814.0890
	- ค่าตะปู	กก.	26.00	51.40	1,336.4000	1.3678	70.3049	1,827.9279
	- ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	65.00	60.75	3,948.7500	1.3678	83.0939	5,401.1003
	- ค่าท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	ท่อน	2.00	82.24	164.4800	1.3678	112.4879	224.9757
	- ค่ายางมะตอยรอยต่อ	ลิตร	68.00	15.00	1,020.0000	1.3678	20.5170	1,395.1560
	- ค่าหินใหญ่ขนาด 15 - 30	ลบ.ม.	28.00	717.96	20,102.8800	1.3678	982.0257	27,496.7193
รวมราคาทั้งสิ้น					301,482.3690	1.3678		412,367.5843