



## ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา หมู่ที่ ๒ ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ตามที่เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการ จัดจ้าง ปรับปรุงอาคารภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา หมู่ที่ ๒ ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

ราคากลาง ...๓๓๗,๐๐๐บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง งานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายฮงแตร์ อามัด)

นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบุเกะตา ตำบลโลละจุด อำเภอเวียง จังหวัด นราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงอาคารภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบุเกะตา ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเจ็ด พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ.ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ.ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอรรถสิทธิ์ อาแว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงเกลือ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบึงเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4


ประมาณการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบึงเกลือ ประเภทงานอาคาร	258,294.62	1.3074	337,694.39	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			337,694.39	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			337,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				




ราคาเฉลี่ย /ตร.ม.

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายนพดล อับดุลเลาะ)

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)

เห็นชอบ  รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
(นางนภา รักษ์ขันธ์) ปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ

อนุมัติ  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ  
(นายอำแตรร์ อามัด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ  
(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นายฉัตรชนก รักษ์พันธ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเกลือ ตำบลที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ต.โละจูด อ.เวียง จ.นราธิวาส  
ประมาณการโดย นายพนอดล อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมราคาวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต ค้ำหรือ-ปรับพื้นที่	L/S	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานคาน คสล. ค้ำคอนกรีต 1:2:4 ค้ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ค้ำทรายหยาบ ค้ำหิน ¾"	1.85 12 0.85 1.68	ม <sup>3</sup> ถุง ม <sup>3</sup> ม <sup>3</sup>	- 172.89 327.1 861.71	- 2,074.68 278.04 1,447.67	436.00 - - -	806.60 - - -	806.60 2,074.68 278.04 1,447.67	
3	ค้ำเหล็ก SR 24 Ø 6 มม. ค้ำเหล็ก SD 30 Ø 12 มม. ค้ำลวดผูกเหล็ก งานพื้น คสล. ค้ำคอนกรีต 1:2:4 ค้ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ค้ำทรายหยาบ ค้ำหิน ¾"	0.21 0.19 5 10.2 65 4.5 9	ตัน ตัน กก. ม <sup>3</sup> ถุง ม <sup>3</sup> ม <sup>3</sup>	31,572.90 24,205.61 58.41 - 172.89 327.1 861.7	6,630.31 4,599.07 292.05 - 11,237.85 1,471.95 7,755.30	4,100.00 3,300.00 - 436.00 - - -	861.00 627.00 - 4,447.20 - - -	7,491.31 5,226.07 292.05 - 4,447.20 11,237.85 1,471.95 7,755.30	
	ยอดยกไป				35,786.92		11,741.80	47,528.72	

## รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุเกะตา สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส  
ประมาณการโดย นายพนตล อับดุลเลาะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมราคาวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				35,786.92		11,741.80	47,528.72	
	ค่าเหล็ก SR 24 $\phi$ 6 มม.	0.31	ตัน	31,572.90	9,787.60	4,100.00	1,271.00	11,058.60	
	ค่าลวดผูกเหล็ก	30	กก.	58.41	1,752.30	-	-	1,752.30	
4	งานปูกระเบื้อง (0.30x0.30)								
	ค่าปูกระเบื้องพื้น (0.30x0.30)	120	ม <sup>2</sup>	250.00	30,000.00	120.00	14,400.00	44,400.00	
	ค่าปูกระเบื้องผนัง (0.30x0.30)	40	ม <sup>2</sup>	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
5	งานกันสาดอลูมิเนียม								
	บานเกล็ดระบายนอากาศ ฝั่งซ้าย	22.5	ม.	1,800.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	กันสาดฝั่งขวา	22.5	ม.	900.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
6	งานรางน้ำ	22.5	ม.	180.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
7	ประตูเหล็กพับได้ขนาด (1.10x6.00) ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
8	เพ็เหล็กลดแรงรงาน้ำเหล็ก SD 30 $\phi$ 12 มม.	30	เส้น	230.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
9	งานเคาน์เตอร์อ่างแปรงฟัน ขนาด 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ยอดยกไป				186,026.82		32,212.80	218,239.62	

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเค็งตา สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ต.โละจูด อ.เวียง จ.นราธิวาส  
 ประมาณการโดย นายพดล อับดุลเลาะ คำแห่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมราคาวัสดุถึงของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต ค่ารีอ-ปรับพื้นที่	L/S	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานคาน คสล. ค่าคอนกรีต 1:2:4 ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ค่าทรายหยาบ ค่าหิน ¾"	1.85 12 0.85 1.68	ม <sup>3</sup> ถุง ม <sup>3</sup> ม <sup>3</sup>	- 172.89 327.1 861.71	- 2,074.68 278.04 1,447.67	436.00 - - -	806.60 - - -	806.60 2,074.68 278.04 1,447.67	
3	ค่าเหล็ก SR 24 Ø 6 มม. ค่าเหล็ก SD 30 Ø 12 มม. ค่าลวดผูกเหล็ก งานพื้น คสล. ค่าคอนกรีต 1:2:4 ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ค่าทรายหยาบ ค่าหิน ¾"	0.21 0.19 5 10.2 65 4.5 9	ตัน ตัน กก. ม <sup>3</sup> ถุง ม <sup>3</sup> ม <sup>3</sup>	31,572.90 24,205.61 58.41 -	6,630.31 4,599.07 292.05 -	4,100.00 3,300.00 - 436.00 -	861.00 627.00 - 4,447.20 -	7,491.31 5,226.07 292.05 4,447.20 11,237.85 1,471.95 7,755.30	
	ยอดยกไป				35,786.92		11,741.80	47,528.72	