



### ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ตามที่เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะเต็ง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง งานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตำบลบุเกะตา จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมประกาศนี้ รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ [WWW.buketacity.go.th](http://WWW.buketacity.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายฮันแดร์ อามัด)

นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา



ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบุเกีระตา

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบุเกีระตา

แบบเลขที่ -

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(รวม)	Factor F	ราคาก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(รวม)	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเจ๊ะเต็ง	118,984.031352	1.2782	152,085.3888740	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			152,085.3888740 152,000.00	

ราคาเฉลี่ย /ตร.ม.


ประมาณการโดย

  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายนพดล อับดุลเสาะ)


ตรวจ

  
รท.ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฉัตรชนก รักขพันธ์)

เห็นชอบ

  
รท.ปลัดเทศบาลตำบลบุเกีระตา  
(นางนภา รักขพันธ์)

อนุมัติ

  
นายกเทศมนตรีตำบลบุเกีระตา  
(นายฮำแดร์ อามัด)

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ขอโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ๊ะเต็ง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด  
 สถานที่ยกก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละงูต อำเภอเวียง จันทวนราชวาส  
 เทศบาลตำบลปู่เกะตา

ประมาณราคาโดย นายนพดล อับดุลเลาะ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต่างงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1.	งานขุดดิน	ลบ.ม.	43.20	99.00	4,276.8000	1.2782	126.541800	5,466.6057600
	- ค่าดินขุด							
	งานคูระบายน้ำคอนกรีต	ลบ.ม.	1.40	426.10	596.5400	1.2782	544.641020	762.4974280
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น							
	- ค่าทรายหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.40	398.00	955.2000	1.2782	508.723600	1,220.9366400
	- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	12.00	172.89	2,074.6800	1.2782	220.9879980	2,651.8559760
	- ค่าทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.30	327.10	425.2300	1.2782	418.099220	543.5289860
	- ค่าหิน	ลบ.ม.	2.00	867.69	1,735.3800	1.2782	1,109.0813580	2,218.1627160
	- ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	20.80	436.00	9,068.8000	1.2782	557.295200	11,591.7401600
	- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	134.000	172.89	23,167.2600	1.2782	220.9879980	29,612.3917320
2.	ค่าทรายหยาบ	ลบ.ม.	10.40	327.10	3,401.840000	1.2782	418.099220	4,348.2318880
	- ค่าหิน	ลบ.ม.	20.80	861.10	17,910.880	1.2782	1,100.658020	22,893.6868160
	- ค่าเหล็ก RB ๑ 9 มม.	ตัน	1.0376	22,474.77	23,319.821352	1.2782	28,727.2510140	29,807.3956521
	- ค่าลาดผูกเหล็ก	กก.	32.00	58.41	1,869.120000	1.2782	74.659662	2,389.10918400
รวมราคาทางสิ้น				88,801,๖513520	1.2782		113,506,142938	



รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ยอดยกมา	ค่าไม้แบบและค้ำยันโครงสร้าง	ตร.ม.	340.00	11,900.00	1.2782	434.58800	15,210.5800
	ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	133.00	15,960.00	1.2782	170.000600	20,400.0720000
	ค่าตะปู	กก.	46.99	1,691.64	1.2782	60.0626180	2,162.2542480
	ค่าท่อ PVC Ø 2"	ฟุต	3.00	210.28	1.2782	268.7798960	806.3396880
				118,984.031352	1.2782		152,085.3888740