



ประกาศเทศบาลตำบลบูเกะตา

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างปูทับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจ๊ะเต็ง
หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด อำเภอยะแว จังหวัดนราธิวาส

ตามที่เทศบาลตำบลบูเกะตา อำเภอยะแว จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการก่อสร้างปูทับ
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจ๊ะเต็ง ซ.๓ รหัสสายทาง นธ.ถ ๘-๐๐๑๔ ชุมชนบ้านเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
เทศบาลตำบลบูเกะตา อำเภอยะแว จังหวัดนราธิวาส

ราคากลาง ๑,๑๒๗,๘๑๕.๓๘ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทสามสิบ
แปดสตางค์) โดยวิธี คัดเลือก

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง งานก่อสร้างเป็นอย่างดี
เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายศุภชัย ลอดิง)

นายกเทศมนตรีตำบลบูเกะตา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปูพื้นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจ๊ะเต็ง ซ.๓.รหัสสายทาง นธ.ถ. ๘-๐๐๑๔
ชุมชนบ้านเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอนแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบุเกะตา ตำบลโละจูด อำเภอนแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปูพื้นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจ๊ะเต็ง ซ.๓.รหัสสายทาง นธ.ถ. ๘-๐๐๑๔
ชุมชนบ้านเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโละจูด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอนแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๒๗,๘๑๕.๓๘ (- หนึ่งล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปฐ ๔
 - ๖.๒ แบบ ปฐ ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายณัฐฤกษ์ ทรัพย์สุข ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบุเกะตา ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอรรถสิทธิ์ อาแว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปูทับถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนเจ๊ะเต็งชอย 3 รหัสสายทาง นธ.ถ. 8-0014 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบูเกะตา

หน่วยงานออกแบบ เทศบาลตำบลบูเกะตา กองช่าง

เจ้าของงาน

ประมาณการตามแบบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา นายอรรถสิทธิ์ อาแว

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ภาวะฝนตก ฝนตกชุก 2

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	768,099.18	1.3984	1,074,109.89	
	- ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %			53,705.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

1,127,815.38

คิดเป็นเงินงบประมาณ

1,127,815.38

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)

ประมาณราคาก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปูทับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเจ๊ะเซ็งซอย 3 รหัสสายทาง นธ.ถ. 8-0014 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเจ๊ะเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจรูด อำเภอแวง จังหวัดน่าน

ประเภทงาน งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ่อเกลือตา

ระยะทางที่ดำเนินการ 400 เมตร

ประมาณราคา นายอรรถสิทธิ์ อาแว

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างขั้นต้น		Factor F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานถมบ้านและซุด	ตร.ม.	400.00	1.78	712.00	1.3984	2.49	995.66
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	2,400.00	14.84	35,606.18	1.3984	20.75	49,791.68
3	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	2,400.00	293.94	705,456.00	1.3984	411.05	986,509.67
4	งานติดตั้งจราจร							
4.1	สิ่งสิ่ง กว้าง 0.10 ม. พน. 3 มม.	ตร.ม.	17.50	270.00	4,725.00	1.3984	377.57	6,607.44
4.2	สีขาว กว้าง 0.10 ม. พน. 3 มม.	ตร.ม.	80.00	270.00	21,600.00	1.3984	377.57	30,205.44
เงื่อนไขการได้รางวัล Factor F								
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%								
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%								
- เงินประกันผลงานหัก 0.0%								
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%								
รวมค่าจ้างขั้นต้นงานทาง					768,099.18			1,074,109.89
รวมเป็นเงินค่าจ้างประเมิน								1,074,109.89

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐฤกษ์ หริย์สุข)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)

ประมาณราคาก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปูทับถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายทางถนนเจ็ดงิ้ว 3 รหัสสายทาง นธ.ถ. 8-0014 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเจ็ดงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบูละตา

ระยะทางที่ดำเนินการ 400 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนตกชุก 2


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	เพิ่ม 5 % ค.ม.ค.ค.ม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถมป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	400.00	1.78	712.00	1.3984	2.49		2.49	2.49	995.66	
2	งาน TACK COAT	ลบ.ม.	2,400.00	14.84	35,606.18	1.3984	20,746.5		20.75	20.75	49,791.68	
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ตร.ม.	2,400.00	293.94	705,456.00	1.3984	411,045.7		411.05	411.05	986,509.67	
4	งานติดตั้งรางจร	ตร.ม.	17.50	270.00	4,725.00	1.3984	377.5680		377.57	377.57	6,607.44	
	4.1. สีเหลือง กว้าง 0.10 ม. หนา 3 มม.	ตร.ม.	80.00	270.00	21,600.00	1.3984	377.5680		377.57	377.57	30,205.44	
	4.2. สีขาว กว้าง 0.10 ม. หนา 3 มม.	ตร.ม.										
					768,099.18						1,074,109.89	

จังหวัด.....นราธิวาส..... ใช้ Factor F.....ฝนตกชุก 2..... ราคาน้ำมัน อ.เมือง. 29.00 -29.99 บาท/ลิตร ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 768,099.18 บาท Factor F.....1.3984.....

เงินส่วนหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%


ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐฤทัย ทรัพย์สุข)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ อำนวย)



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

การก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปูทับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนเจ๊ะแดงซอย 3 รหัสสายทาง บ.ถ. 8-0014 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

ระยะทางที่ดำเนินการ 400 เมตร

ราคาวัสดุ เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ 2564

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นราธิวาส ราคา. 29.23 บาท/ลิตร วันที่. 30 สิงหาคม 2564

ระยะขนส่งจาก 85.00 กม.

ภาวะฝนตก ฝนตกชุก 2

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่ แหล่งต่อ หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะ ทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท.)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท.)	ค่าขนถ่าย (บาท.)	ค่าแรง ตัด/ตัด (บาท.)	รวมค่าขนส่ง (บาท.)	รวม (บาท.)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	อุกมัน	ทางเขา									
1	หินคลุก	บ/บ.ม.	450.47	85			85	294.32				294.32	744.79	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
2	หินฝุ่น	บ/บ.ม.	500	85			85	294.32				294.32	794.32	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
3	หิน 3/4"	บ/บ.ม.	580	85			85	294.32				294.32	874.32	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
4	หิน 1/2"	บ/บ.ม.	580	85			85	294.32				294.32	874.32	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
5	หิน 3/8"	บ/บ.ม.	500	85			85	294.32				294.32	794.32	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
6	หินผสมแอสฟัลต์	บ/บ.ม.	448.61	85			85	294.32				294.32	742.93	รถ 10 ล้อ	บ.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
7	ยาง PARA AC	บ/บ.ม.		1,213.00			1,213.00	1,868.02		35.00		1,903.02	1,903.02	รถ 10 ล้อ พ่วงลาก	จ.กรุงเทพฯ
8	ยาง CSS-1	บ/บ.ม.	23,883.33	1,213.00			1,213.00	1,868.02		35.00		1,903.02	25,786.35	รถ 10 ล้อ พ่วงลาก	จ.กรุงเทพฯ
9	ยาง AC 60-70	บ/บ.ม.	24,746.67	1,213.00			1,213.00	1,868.02		35.00		1,903.02	26,649.69	รถ 10 ล้อ พ่วงลาก	จ.กรุงเทพฯ
10	ยาง CRS-2	บ/บ.ม.	23,716.67	1,213.00			1,213.00	1,868.02		35.00		1,903.02	25,619.69	รถ 10 ล้อ พ่วงลาก	จ.กรุงเทพฯ

นายวิชาญ วัชรบุณยะโชติให้ระบุเป็นรายการ

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐฤทัย ทรัพย์สุข)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรณดิษฐ์ อาแนว)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)