



ประกาศเทศบาลตำบลบุเกะตา

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงบาโอ๊ะ
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร

ตามที่เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงบาโอ๊ะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด

ราคากลางในการก่อสร้าง ๑,๕๔๘,๒๖๗.๒๗ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อย
หกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก

เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง งานก่อสร้างเป็นไป
อย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และถูกต้องตามขั้นตอนของ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายกโยค. ลอดิง)
นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสูงนาโง๊ะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง... เทศบาลตำบลลูเก๊ะตา ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๕๔๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสูงนาโง๊ะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร ชุมชนบ้านสูงนาโง๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๔๘,๒๖๗.๒๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ.ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายณัฐฤกษ์ ทรัพย์สุข.....ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลลูเก๊ะตา.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอรรถสิทธิ์ อ่าว.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์.....ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงาน.....กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของ เทศบาลตำบลบึงเค็ง

ประเภทงาน งานอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงบาไธ้

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสูงบาไธ้ หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(รวม)	Factor F	ราคาก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(รวม)	หมายเหตุ
1.	อาคารอเนกประสงค์	1,188,323.95	1.3029	1,548,267.27	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงาน
					หัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,548,267.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,548,267.27	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์				

ราคาเฉลี่ย /ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


ประมาณการโดย

 นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนพดล อับดุลเลาะ)

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข)

ตรวจ

 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)


รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเค็ง
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอรรถสิทธิ์ อาแว)

เห็นชอบ

 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
(นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข) ปลัดเทศบาลตำบลบึงเค็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ บำรุงศักดิ์)

อนุมัติ

 นายกเทศมนตรีตำบลบึงเค็ง
(นายศุภโยค ลอดิง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงบางไธยะ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 18.70 เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ ชุมชนบ้านสูงบางไธยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโละจุด อำเภอบางแก้ว จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการโดย นายอรุณสิทธิ์ อำนวย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวมวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1.	งานโครงสร้าง								
	- ค่าขุดดิน ฐานรากและกลบคืน	179.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	22,375.00	22,375.00	
	- ค่าดินถม	40.00	ลบ.ม.	250.00	9,999.38	99.00	3,959.75	13,959.13	
	- ค่าทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	99.00	1,782.00	6,282.00	
	- ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	-	ลบ.ม.	2,242.99	-	398.00	-	0.00	
	- ค่าคอนกรีต 1 : 2 : 4	67.00	ลบ.ม.	2,355.14	157,794.38	485.00	32,495.00	190,289.38	
	- ค่าเหล็ก RB Ø 6 มม.	994.93	กก.	33.68	33,507.75	3.40	3,382.76	36,890.51	
	- ค่าเหล็ก RB Ø 9 มม.	143.52	กก.	31.84	4,569.60	3.40	487.97	5,057.57	
	- ค่าเหล็ก DB Ø 12 มม.	518.42	กก.	31.03	16,089.06	3.40	1,762.62	17,851.68	
	- ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม.	3,622.91	กก.	32.37	117,268.61	3.40	12,317.91	129,586.52	
	- ค่าลวดผูกเหล็ก	158.00	กก.	60.75	9,598.71	-	-	9,598.71	
	- ค่าค่าไม้แบบโครงและครั้นและค้ำยัน	357.00	ตร.ม.	250.00	89,249.58	133.00	47,480.77	136,730.35	
	- ค่าตะปูขนาดต่างๆ	89.00	กก.	52.96	4,713.42	-	-	4,713.42	
	- ค่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน.น.จร 300 กก./ตร.ม.	67.00	ตร.ม.	455.00	30,485.00	125.00	8,375.00	38,860.00	
	รวมราคาทางสิ้น				477,775.47		134,418.79	612,194.26	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวมวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
										จำนวนเงิน
2.	งานหลังคา ยอดยกมา				477,775.47		134,418.79	612,194.26		
		- ค่ากรงเบ้องลอนคู่	74.00	ตร.ม.	130.00	9,619.35	30.00	2,219.85	11,839.20	
		- ค่าครอบข้าง	74.00	แผ่น	58.00	4,292.00	-	-	4,292.00	
		- ค่าครอบสัน	10.00	แผ่น	58.00	580.00	-	-	580.00	
		- ค่าเชิงชายไม้สังเคราะห์	36.00	ม.	60.00	2,160.00	73.00	2,628.00	4,788.00	
		- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	74.00	ตร.ม.	-	-	102.00	7,547.49	7,547.49	
	- ค่าไม้เนื้อแข็ง 2"x8"x5.00 ม.	6.00	ท่อน	960.00	5,760.00	-	-	5,760.00		
	- ค่าไม้เนื้อแข็ง 2"x6"x4.00 ม.	5.00	ท่อน	576.00	2,880.00	-	-	2,880.00		
	- ค่าไม้เนื้อแข็ง 2"x6"x3.50 ม.	20.00	ท่อน	504.00	10,080.00	-	-	10,080.00		
	- ค่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"x5.00 ม.	18.00	ท่อน	270.00	4,860.00	-	-	4,860.00		
รวมราคาทั้งสิ้น					518,006.82		146,814.13	664,820.95		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวมวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
3.	งานสถาปัตยกรรม ยอดยกมา				518,006.82		146,814.13	664,820.95		
		- ค่าก่อสร้างมุง	320.00	ตร.ม.	285.00	91,200.00	89.00	28,480.00	119,680.00	
		- ค่าฉาบปูน	651.00	ตร.ม.	75.00	48,825.00	82.00	53,382.00	102,207.00	
		- ค่าทาสี (สีน้ำพลาสติกภายนอก)	269.00	ตร.ม.	35.00	9,415.00	34.00	9,146.00	18,561.00	
		- ค่าทาสี (สีน้ำพลาสติกภายใน)	376.00	ตร.ม.	30.00	11,280.00	34.00	12,784.00	24,064.00	
		- ค่าพิมพ์กระเบื้อง 8 x 8	74.00	ตร.ม.	300.00	22,200.00	158.00	11,692.00	33,892.00	
		- ค่าพิมพ์ซีเมนต์	67.00	ตร.ม.	95.00	6,365.00	82.00	5,494.00	11,859.00	
		4. งานสุขภัณฑ์								
		- ค่าก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
		5. งานฝ้าเพดาน								
		- ค่าฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็ก	80.00	ตร.ม.	292.00	23,360.00	75.00	6,000.00	29,360.00	
		6. งานประตูกั้นน้ำต่าง								
- ค่าประตู ป1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00			
- ค่าประตู ป2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00			
- ค่าประตู ป6 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00			
- ค่าหน้าต่าง น1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00			
รวมราคาทั้งสิ้น					776,201.82		274,002.13	1,050,203.95		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวมวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
7.	งานอื่นๆ ยอดยกมา				776,201.82		274,002.13	1,050,203.95			
		- ค่ารางวัลใบเตเหล็ก	23.00	ม.	1,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00		
		- ค่าปุ๋ยกระเบื้องจุ่มกันโคล	1.00	เทมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
		- ค่าติดตั้งโซ่ตัวหนาพร้อมตกแต่งครบชุด	1.00	เทมา	33,360.00	33,360.00	-	-	33,360.00		
		- ค่าติดตั้งท่อระบายน้ำละหมาะด	1.00	เทมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
		8.	งานระบบไฟฟ้า				8,000.00	-	-	8,000.00	
				- ค่าตู้ LOAD CENTER 16 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
				- ค่าตู้ MB พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
				- ค่าสวิทซ์ไฟฟ้า แบบ 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	400.00	5,200.00	115.00	1,495.00	6,695.00
				- ค่าปลั๊กไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	450.00	4,050.00	90.00	810.00	4,860.00
- ค่าปลั๊กไฟฟ้า แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	90.00	360.00	2,360.00				
- ค่าวางโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w	2.00	ชุด	390.00	780.00	115.00	230.00	1,010.00				
- ค่าวางโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w	11.00	ชุด	735.00	8,085.00	150.00	1,650.00	9,735.00				
- ค่าสายเมนเข้าอาคาร พร้อมอุปกรณ์	1.00	เทมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00				
- ค่าเดินสายไฟฟ้าในอาคาร พร้อมอุปกรณ์	1.00	เทมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00				
รวมราคาทั้งสิ้น					892,776.82		278,547.13	1,171,323.95			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคารวมวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
9.	งานระบบประปาและสุขาภิบาล - ค่าเดินท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ - ค่าติดตั้งบึงน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	เมตร	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
		1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
					892,776.82			278,547.13	1,171,323.95
รวมราคาทั้งสิ้น					909,776.82		278,547.13	1,188,323.95	